

## **Stadt Hüfingen**

**- Ortsteil Mundelfingen-**

## **Kostenschätzung**

**Beschilderung Tempo 30 Zone**

Aufgestellt:

Donaueschingen, 29.03.2021 / ts

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Beschilderung</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Markierung</b>	<b>1</b>

**Kostenschätzung**

29.03.2021

Projekt Nr.:

359026 Mundelfingen

Seite 1 von 2

**KS Beschilderung Mundelfingen**

Alle Währungsangaben in EUR

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	<b>Beschilderung</b>				
1.1	Lieferrn u. versetzen von Bodenhülsen	18	St	150,00	2.700,00
1.2	Rohrrahmen mit Verkehrsschild, Tempo 30-Zone, doppelseitig, Größe 420 x 420 mm, liefern und montieren. Vorderseite VZ 274.1-40 Rückseite VZ 274.2-50	18	St	285,00	5.130,00
1.3	Humus andecken inkl. Feinplanie und Ansaat	16	m <sup>2</sup>	45,00	720,00
1.4	Pflaster-/ Asphaltbelag aufbereichen und wieder herstellen	2	m <sup>2</sup>	125,00	250,00
				<b>1 Beschilderung</b>	<b><u>8.800,00</u></b>
2	<b>Markierung</b>				
2.1	Markierungsfläche reinigen, Wasserhochdruck	350	m <sup>2</sup>	7,50	2.625,00
2.2	Markierungsfläche trocknen	350	m <sup>2</sup>	7,50	2.625,00
2.3	Markierungszeichen "30" herstellen, Länge 4m	22	St	180,00	3.960,00
				<b>2 Markierung</b>	<b><u>9.210,00</u></b>

**Kostenschätzung**

**29.03.2021**

Projekt Nr.:

**359026 Mundelfingen**

**Seite 2 von 2**

**KS Beschilderung Mundelfingen**

Alle Währungsangaben in EUR

---

**Zusammenstellung**

<b>1</b>	<b>Beschilderung</b>	<b>8.800,00</b>
<b>2</b>	<b>Markierung</b>	<b>9.210,00</b>
	<b>Summe</b>	<b>18.010,00</b>
	<b>zzgl. MwSt 19 %</b>	<b><u>3.421,90</u></b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b><u>21.431,90</u></b>

---